

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Remont poddasza- roboty ogólnobudowlane, ul.Oleska w Opolu					
1	KNR 4-01 0212-01	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15 cm 5,85*11,7*0,08	m ³ m ³	5,476	
				RAZEM	5,476
2	KNR 4-01 0108-19	Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji żwirobotonowych i żelbetowych na odległość do 1 km 5,476	m ³ m ³	5,476	
				RAZEM	5,476
3	KNR 4-01 0108-20	Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji - za każdy następny 1 km Krotność = 9 5,476	m ³ m ³	5,476	
				RAZEM	5,476
4	kalk. własna	Wywóz odpadów 12,05	t t	12,050	
				RAZEM	12,050
5	KNR 2-02 0607-01	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej poziome podposadzkowe 68,44	m ² m ²	68,440	
				RAZEM	68,440
6	KNR 2-02 1102-01	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarte na ostro 68,44	m ² m ²	68,440	
				RAZEM	68,440
7	KNR 2-02 1102-03	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10 mm Krotność = 4 68,44	m ² m ²	68,440	
				RAZEM	68,440
8	KNR 2-02 1106-07	Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za zbrojenie siatką stalową 68,44	m ² m ²	68,440	
				RAZEM	68,440
9	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome 68,44	m ² m ²	68,440	
				RAZEM	68,440
10	NNRNKB 202 1132-01	(z.VII) Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy samopoziomującej o grubości 5 cm 68,44	m ² m ²	68,440	
				RAZEM	68,440
11	KNR 2-02 1112-05	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - PCW 68,44	m ² m ²	68,440	
				RAZEM	68,440
12	KNR 2-02 1112-09	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych 68,44	m ² m ²	68,440	
				RAZEM	68,440
13	KNR 2-02 1113-06	Posadzki z tworzyw sztucznych - listwy przyścienne z polichloru winylu klejone 34,30	m m	34,300	
				RAZEM	34,300
14	KNR 4-01 0106-04	Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonywane wewnątrz budynku - usunięcie z parteru budynku gruzu i ziemi 5,476	m ³ m ³	5,476	
				RAZEM	5,476

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Remont poddasza- roboty malarskie, ul. Oleska w Opolu					
1	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności 162,86	m ² m ²	162,860	
				RAZEM	162,860
2	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome 162,86	m ² m ²	162,860	
				RAZEM	162,860
3	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 82,13	m ² m ²	82,130	
				RAZEM	82,130
4	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian 80,73	m ² m ²	80,730	
				RAZEM	80,730